

| 複合単価計算書 [代価表] | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----------------|----------------|------|-----|-----|-------------------------------------|-------------|-------|------|--------------------|-------|---------------|---------|
| 手はつり | | | | [ハツリ工] ￥16,000 | | | | 建設物価06/2月号、積算資料06/2月号、積算資料マニュアル17年版 | | | | 公共建築工事積算基準(平成17年版) | | | |
| 材料名 | 摘要 | 区分 | 単位 | 材 料 費 | | | | | | 労 務 費 | | | 合 計 | 端数処理後 複合単価 | |
| | | | | 材料価格 | 資料名 | ページ | 補給率 | 雑材料 | 材料費計 (a) | 歩掛り | その他 | 労務費計 (b) | | | (a)+(b) |
| | | | | ① | | | ② | ③ | ①~③ | ④ | ⑤ | ④⑤ | | | |
| 溝はつり | 30×30mm | | m | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.08 | 0.12 | 1,434 | 1,434 | 1,430 |
| 溝はつり | 50×50mm | | m | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.16 | 0.12 | 2,867 | 2,867 | 2,860 |
| 溝はつり | 75×75mm | | m | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.25 | 0.12 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 溝はつり | 100×100mm | | m | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.32 | 0.12 | 5,734 | 5,734 | 5,730 |
| 面はつり | 30mm程度 | | m ² | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.42 | 0.12 | 7,526 | 7,526 | 7,520 |
| 壁貫通 | 径150mm 厚 120~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.23 | 0.12 | 4,122 | 4,122 | 4,120 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 75mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.18 | 0.12 | 3,226 | 3,226 | 3,220 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 100mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.2 | 0.12 | 3,584 | 3,584 | 3,580 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 125mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.22 | 0.12 | 3,942 | 3,942 | 3,940 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 150mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.23 | 0.12 | 4,122 | 4,122 | 4,120 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 200mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.26 | 0.12 | 4,659 | 4,659 | 4,650 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 250mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.31 | 0.12 | 5,555 | 5,555 | 5,550 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 300mm 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.35 | 0.12 | 6,272 | 6,272 | 6,270 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 75mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.22 | 0.12 | 3,942 | 3,942 | 3,940 |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 100mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.25 | 0.12 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |

複合単価計算書 [代価表]

| 手はつり | | | | | | | | | | | | | | | [ハツリ工] | ¥ 16,000 | 建設物価06/2月号、積算資料06/2月号、積算資料マニュアル17年版 | 公共建築工事積算基準(平成17年版) | | | |
|-------------|-----------------|----|----|-------|------|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-------------|--------|---------------|---------|----------|-------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 材料名 | 摘要 | 区分 | 単位 | 材 料 費 | | | | | | 労 務 費 | | | 合 計 | 端数処理後 複合単価 | | | | | | | |
| | | | | 材料価格 | 資料名 | ページ | 補給率 | 雑材料 | 材料費計 (a) | 歩掛り | その他 | 労務費計 (b) | | | (a)+(b) | | | | | | |
| | | | | ① | | | ② | ③ | ①~③ | ④ | ⑤ | ④⑤ | | | | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 125mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.28 | 0.12 | 5,018 | 5,018 | 5,010 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 150mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.3 | 0.12 | 5,376 | 5,376 | 5,370 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 200mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.34 | 0.12 | 6,093 | 6,093 | 6,090 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 250mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.39 | 0.12 | 6,989 | 6,989 | 6,980 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 300mm 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.43 | 0.12 | 7,706 | 7,706 | 7,700 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 75mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.47 | 0.12 | 8,422 | 8,422 | 8,420 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 100mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.53 | 0.12 | 9,498 | 9,498 | 9,490 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 125mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.56 | 0.12 | 10,035 | 10,035 | 10,030 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 150mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.59 | 0.12 | 10,573 | 10,573 | 10,570 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 200mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.67 | 0.12 | 12,006 | 12,006 | 12,000 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 250mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.75 | 0.12 | 13,440 | 13,440 | 13,440 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 300mm 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.85 | 0.12 | 15,232 | 15,232 | 15,230 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 75mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.58 | 0.12 | 10,394 | 10,394 | 10,390 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 100mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.67 | 0.12 | 12,006 | 12,006 | 12,000 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 125mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.73 | 0.12 | 13,082 | 13,082 | 13,080 | | | | | | |

複合単価計算書 [代価表]

| 手はつり | | | | | | | | | | | | | | | [ハツリ工] ￥16,000 | | 建設物価06/2月号、積算資料06/2月号、積算資料マニュアル17年版 | | 公共建築工事積算基準(平成17年版) | |
|--------------|-----------------------------------|----|----|-------|------|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-------------|--------|---------------|----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| 材料名 | 摘要 | 区分 | 単位 | 材 料 費 | | | | | | 労 務 費 | | | 合 計 | 端数処理後 複合単価 | | | | | | |
| | | | | 材料価格 | 資料名 | ページ | 補給率 | 雑材料 | 材料費計 (a) | 歩掛り | その他 | 労務費計 (b) | | | (a)+(b) | | | | | |
| | | | | ① | | | ② | ③ | ①~③ | ④ | ⑤ | ④⑤ | | | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 150mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.77 | 0.12 | 13,798 | 13,798 | 13,790 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 200mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.88 | 0.12 | 15,770 | 15,770 | 15,760 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 250mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 1.01 | 0.12 | 18,099 | 18,099 | 18,090 | | | | | | |
| 手はつり(配管貫通口) | 径 300mm 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 1.17 | 0.12 | 20,966 | 20,966 | 20,960 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.1m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.43 | 0.12 | 7,706 | 7,706 | 7,700 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.2m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.62 | 0.12 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.3m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.83 | 0.12 | 14,874 | 14,874 | 14,870 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.4m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.94 | 0.12 | 16,845 | 16,845 | 16,840 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.5m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 1.05 | 0.12 | 18,816 | 18,816 | 18,810 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.6m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 1.08 | 0.12 | 19,354 | 19,354 | 19,350 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.7m ² 厚 120mm~150mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 1.12 | 0.12 | 20,070 | 20,070 | 20,070 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.1m ² 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.51 | 0.12 | 9,139 | 9,139 | 9,130 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.2m ² 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.73 | 0.12 | 13,082 | 13,082 | 13,080 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.3m ² 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 0.98 | 0.12 | 17,562 | 17,562 | 17,560 | | | | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.4m ² 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | 0 | 1.08 | 0.12 | 19,354 | 19,354 | 19,350 | | | | | | |

複合単価計算書 [代価表]

| 手はつり | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----|----|-------|------|-----|-----|-----|-------------|-------|------|-------------|--------|---------------|---------|
| [ハツリ工] ￥16,000 建設物価06/2月号、積算資料06/2月号、積算資料マニュアル17年版 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共建築工事積算基準(平成17年版) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料名 | 摘要 | 区分 | 単位 | 材 料 費 | | | | | | 労 務 費 | | | 合 計 | 端数処理後 複合単価 | |
| | | | | 材料価格 | 資料名 | ページ | 補給率 | 雑材料 | 材料費計 (a) | 歩掛り | その他 | 労務費計 (b) | | | (a)+(b) |
| | | | | | ① | | ② | ③ | ①~③ | ④ | ⑤ | ④⑤ | | | |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.5m2 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.17 | 0.12 | 20,966 | 20,966 | 20,960 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.6m2 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.21 | 0.12 | 21,683 | 21,683 | 21,680 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.7m2 厚 200mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.28 | 0.12 | 22,938 | 22,938 | 22,930 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.1m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 0.99 | 0.12 | 17,741 | 17,741 | 17,740 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.2m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.42 | 0.12 | 25,446 | 25,446 | 25,440 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.3m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.93 | 0.12 | 34,586 | 34,586 | 34,580 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.4m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 2.12 | 0.12 | 37,990 | 37,990 | 37,990 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.5m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 2.3 | 0.12 | 41,216 | 41,216 | 41,210 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.6m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 2.39 | 0.12 | 42,829 | 42,829 | 42,820 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.7m2 厚 300mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 2.51 | 0.12 | 44,979 | 44,979 | 44,970 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.1m2 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.43 | 0.12 | 25,626 | 25,626 | 25,620 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.2m2 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 1.98 | 0.12 | 35,482 | 35,482 | 35,480 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.3m2 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 2.68 | 0.12 | 48,026 | 48,026 | 48,020 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.4m2 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 2.98 | 0.12 | 53,402 | 53,402 | 53,400 |
| 手はつり(ダクト貫通口) | 径 0.5m2 厚 400mm | | 箇所 | 0 | 積算資料 | | | | | 0 | 3.21 | 0.12 | 57,523 | 57,523 | 57,520 |

